LEGENDA:

Rozvádzač

Hlavné prívody pre PL1,2,3 od HR



LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN. MIESTN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA PODLAHY	OZN. SKLADBY	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPU
101	KNIŽNICA	20,58	PVC		HLADKÁ OMIETKA + MAĽBA	RÁKOSOVÁ OMIETKA + MAĽBA
102	PÓDIUM	20,58	DREVENÉ PALUBOVKY		DETTO	DETTO
103	CHODBA - NÚDZ. VÝCHOD	10,31	KERAMICKÁ DLAŽBA		HL. OMIETKA + MAĽBA; OLEJ. NÁTER, v = 1500 mm	DETTO
104	SPOLOČENSKÁ SÁLA	175,56	DREVENÉ VLYSKY		HL. OMIETKA+MAĽBA; OBKLAD ČERV. SMREK, v = 1500 mm	PODHĽADOVÉ DOSKY "AKUMIN"
105	PREMIETACIA KABÍNA	3,36	PVC		HLADKÁ OMIETKA + MAĽBA	RÁKOSOVÁ OMIETKA + MAĽBA
106	WC ŽENY + PREDSIEŇ	4,83	KERAMICKÁ DLAŽBA		HL. OMIETKA + MAĽBA; OBKL. BELN., v = 1500 mm	DETTO
107	WC MUŽI + PREDSIEŇ	5,77	DETTO		DETTO	DETTO
108	FOYER	37,75	DETTO		HLADKÁ OMIETKA + MAĽBA	DETTO
109	ŠATŇA	6,95	DETTO		DETTO	DETTO
110	ZASADAČKA	39,70	TEXTIL. PODLAHOVINA		HL. OMIETKA+MAĽBA; OBKLAD ČERV. SMREK, v = 1500 mm	DETTO
111	CHODBA	7,20	KERAMICKÁ DLAŽBA		DETTO	DETTO
112	WC ŽENY + PREDSIEŇ	2,53	DETTO		HL. OMIETKA + MAĽBA; OBKL. BELN., v = 1500 mm	DETTO
113	WC MUŽI + PREDSIEŇ	2,53	DETTO		DETTO	DETTO
114	KANCELÁRIA	20,80	TEXTIL. PODLAHOVINA		HLADKÁ OMIETKA + MAĽBA	DETTO
115	KANCELÁRIA	11,40	TEXTIL. PODLAHOVINA		DETTO	DETTO
116	SKLAD	7,66	PVC		DETTO	DETTO
117	KLUBOVŇA	27,30	DETTO		DETTO	DETTO

Rozvodná sieť: 3 / N/PE - AC 400V/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411

-Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - čl.411.2:

Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:

- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom) - čl.411.3:
  - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
  - Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplnková ochrana:

- Doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) - čl.415.1

Vonkajšie vplyvy:
Podľa protokolu

RACIO - consult, projektová kancelária
tel.: 0907 910 485
Ing. Vladimír Šimanský

Navrhol:	Ing. Vladimír Šimanský	Počet listov:	3x A4	Autor projektu: Ing. Vladimír Šimanský
Vypracoval:	Ing. Vladimír Šimanský	Dátum:	07/2019	
		Stupeň:	DSPRS	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Šimanský	EČA:	2172/15	

Investor: Obecný úrad Vyšný Klátov

Miesto stavby: Vyšný Klátov

Parc.:

Stavba: Oprava /rekonštrukcia/ kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov

Arch.č.: P1-2172.15-

Obsah: 2.NP

Mierka: 1:100

Č.výkresu: 405

zmena: -